



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Câmara Municipal de Coração de Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Coração de Jesus/ MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL										164.675,79
Meta	Meta	1.			CONSTRUÇÃO DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL					-	164.675,79	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.746,28	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	206,42	BDI 1	261,84	1.178,28	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	UN	4,00	111,94	BDI 1	142,00	568,00	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			MURO 1					-	69.970,18	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SETOP	ED-50408	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM	M	63,60	867,29	BDI 1	1.100,16	69.970,18	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			MURO 2					-	81.373,39	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SETOP	ED-50408	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM	M	49,95	867,29	BDI 1	1.100,16	54.952,99	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	7,71	44,94	BDI 1	57,01	439,55	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	20,85	15,13	BDI 1	19,19	400,11	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	6,10	15,76	BDI 1	19,99	121,94	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.	SETOP	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,42	620,83	BDI 1	787,52	330,76	RA
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	3,34	69,94	BDI 1	88,72	296,32	RA
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	10,43	15,13	BDI 1	19,19	200,15	RA
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	4,07	15,76	BDI 1	19,99	81,36	RA
Serviço	Serviço	1.3.9.	SETOP	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,17	620,83	BDI 1	787,52	133,88	RA
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	6,28	72,24	BDI 1	91,64	575,50	RA
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	12,56	3,72	BDI 1	4,72	59,28	RA
Serviço	Serviço	1.3.12.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	12,56	20,64	BDI 1	26,18	328,82	RA
Serviço	Serviço	1.3.13.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	12,56	2,74	BDI 1	3,48	43,71	RA
Serviço	Serviço	1.3.14.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	12,56	12,77	BDI 1	16,20	203,47	RA
Serviço	Serviço	1.3.15.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 P	M2	13,11	475,50	BDI 1	603,17	7.907,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Câmara Municipal de Coração de Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Coração de Jesus/ MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL									164.675,79	
Serviço	Serviço	1.3.16.	SETOP	ED-50610	REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PISO, ESP. 3CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	17,44	257,38	BDI 1	326,49	5.693,99	RA
Serviço	Serviço	1.3.17.	SETOP	ED-50402	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM	M	100,00	75,71	BDI 1	96,04	9.604,00	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			PORTAS/JANELAS					-	8.342,78	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	1,00	3.452,14	BDI 1	4.379,04	4.379,04	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	SETOP	ED-50984	PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO	M2	8,05	368,51	BDI 1	467,45	3.762,97	RA
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	16,10	9,83	BDI 1	12,47	200,77	RA
Nível 2	Nível 2	1.5.			PISO/PASSEIO					-	3.243,16	
Serviço	Serviço	1.5.1.	SETOP	ED-9317	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	57,80	44,23	BDI 1	56,11	3.243,16	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Coração de Jesus/ MG
Local

terça-feira, 6 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: WANDERLEA WATUSI MOTA FRAGA
CREA/CAU: CREA-MG
ART/RRT: 219.857/D